

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przedmiar robót: Monitoringu wizyjnego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pilawie ul. Wojska Polskiego 16, 08-440 Pilawa					
1	KNR AL-01 0701-01	Montaż rejestratora sieciowego DHI-NVR4216-4KS2 Wersja: Bez switcha Po	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
2	KNR AL-01 0502-10	Montaż dysku 6TB SATA III Seagate SkyHawk	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
3	KNR AL-01 0501-01	Montaż kamery IP 4Mpx DH-IPC-HDW2431T-AS-0280B-S2 Obiektyw: 2.8mm	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
4	KNR AL-01 0702-01	Montaż uchwyty do kamer DH-PFA137 Kolor: Biały	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
5	KNR AL-01 0501-01	Montaż kamery IP 4Mpx DH-IPC-HFW1431T-ZS-2812-S4 Obiektyw: Motozo-	szt.		
		om	szt.	4,00	
		4		RAZEM	4,00
6	KNR AL-01 0702-01	Montaż uchwyty do kamer DH-PFA130-E Kolor: Biały	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
7	KNR AL-01 0113-04	Montaż switcha 5-portowego PoE IP-5-11-M2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
8	KNR 5 0212-01	Montaż kabla LAN z linką nośną U/UTP kat.5e UV ŻEL I	m		
		250,0	m	250,00	
				RAZEM	250,00
9	KNR AL-01 0501-03	Montaż półki doczołowej do szafy Rack 19	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
10	KNR AL-01 0112-04	Montaż zasilacza awaryjnego UPS850-D-LI/LED	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
11	KNR AL-01 0113-04	Montaż switcha PoE 8-portowego PX-SW8-P120-U2G Obudowa: Desktop	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
12	KNR AL-01 0113-04	Montaż switcha gigabitowego, 8-portowy TL-SG108	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
13	KNR AL-01 0114-03	Montaż szafy Rack 19" 9U 600mm wisząca W6609W Kolor: Jasnoszary	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
14	KNR 5-09 0201-01	Montaż słupów 6m	słup.		
		1	słup.	1,00	
				RAZEM	1,00
15	KNR 5-09 0302-01	Montaż uchwyty do słupa DH-PFA152-E	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
16	KNR 5-08 0809-04 analogia	Materiały montażowe	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
17	KNR AL-01 0506-01	Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji	linia		
		4+4	linia	8,00	
				RAZEM	8,00
18	KNR AL-01 0506-02	Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i parametrów sterujących	linia		
		4+4	linia	8,00	
				RAZEM	8,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNNR 5 1302-05	Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny	odc.		
		4+4	odc.	8,00	
				RAZEM	8,00
20	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		1	pomiar	1,00	
				RAZEM	1,00