

PRZEDMIAR NR 1

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przedmiar: na PRACE BUDOWLANE w SPZOZ w pomieszczeniach piwnicznych w PILAWIE					
1	Posadzki				
1 KNR 2-02 d.1 0607-02	Isolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej gr. 0,03mm z wywinięciem na ściany do wierzchu podłóg 2,13*5,06+3,92*5,02+2,14*6,43+4,24*5,0	m ²			
		m ²		65,42	
				RAZEM	65,42
2 KNR-W 2-02 d.1 1104-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 100 mm zatarte na gładko 2,13*5,06+3,92*5,02+2,14*6,43+4,24*5,0	m ²			
		m ²		65,42	
				RAZEM	65,42
3 KNR 2-02 d.1 1106-07	Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką 10/10mm fi 3mm 2,13*5,06+3,92*5,02+2,14*6,43+4,24*5,0	m ²			
		m ²		65,42	
				RAZEM	65,42
4 KNR-W 2-02 d.1 1111-03	Posadzki wielobarwne z płytek GRES 40/40cm na zaprawie klejowej 1,4*2,15+2,1*0,95+0,29*0,97+3,9*5,0+0,44*1,8+6,1*2,15+0,57*0,91+2,0*4,5+0,45*1,0+4,25*5,0 {1,36+2,14*2+2,1+0,93+0,97+3,9*2+[4,98-2,14]*2+0,44*2+6,1*2+2,14+0,57*2+1,98+4,49*2-1,0*2+0,44*2+[4,24+4,98]*2-1,0*2}*0,1 A (suma częściowa) 1,84*5,0 {[1,84+5,0]*2-1,0}*0,1 B (suma częściowa)	m ²			
		m ²		69,91	
		m ²		6,58	
		m ²		76,49	
		m ²		9,20	
		m ²		1,27	
		m ²		10,47	
				RAZEM	86,96
5 NNRNKB d.1 202 2810-06	Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm (6,0m ²) <bieg do podpiwniczenia>0,97*[0,35+0,15]+0,93*0,5+0,95*[0,30+0,17]*7	m ²			
		m ²		4,08	
				RAZEM	4,08
6 KNR-W 2-02 d.1 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej [2,13+5,06]*2+[3,92+5,02]*2+[2,14+6,43]*2+[4,24+5,0]*2	m			
		m		67,88	
				RAZEM	67,88
7 KNR 2 d.1 0803-02	Licowanie ścian płytkami gres 40/40cm 2,4*0,65	m ²			
		m ²		1,56	
				RAZEM	1,56
2	Malowanie podpiwniczenia				
8 NNRNKB d.2 202 1134-02	Grunтовanie podłogi preparatami sufitów i ścian 65,42 147,72	m ²			
		m ²		65,42	
		m ²		147,72	
				RAZEM	213,14
9 KNR 2 d.2 1401-06	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną trzykrotnie- farby kolorowe odporne na szorowanie poz.8	m ²			
		m ²		213,14	
				RAZEM	213,14
3	Malowanie klatki				
10 NNRNKB d.3 202 1134-02	Grunтовanie podłogi preparatami sufitów i ścian <sufit>5,0*2,16*2+3,5*1,1 <ściany>[5,0+2,16]*2*[4,14+2,6]+[3,5+1,1+3,5-2,16]*2,72	m ²			
		m ²		25,45	
		m ²		112,67	
				RAZEM	138,12
11 KNR 4-01 d.3 1211-08	Usuwanie farby olejnej ze ścian <ściany>[5,0+2,16]*2*1,5+[3,5+1,1+3,5-2,16]*1,5+3,0*1,5	m ²			
		m ²		34,89	
				RAZEM	34,89
12 KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - szpachla naprawcza GOTOWA AX-TON <sufit>5,0*2,16*2+3,5*1,1 <ściany>[5,0+2,16]*2*[4,14+2,6]+[3,5+1,1+3,5-2,16]*2,72	m ²			
		m ²		25,45	
		m ²		112,67	
				RAZEM	138,12
13 KNR 4-01 d.3 1204-01 z. sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe KARTA TECHNICZNA DULUX EASYCARE PLAMO-ODPORA Hydrofobowa farba lateksowa, matowa, różne kolory <sufit>5,0*2,16*2+3,5*1,1	m ²			
		m ²		25,45	
				RAZEM	25,45

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.3	KNR 4-01 1204-02 z. sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe KARTA TECHNICZNA DULUX EASYCARE PLAMO-ODPORN Hydrofobowa farba lateksowa, matowa, różne kolory <ściany>[5,0+2,16]*2*[4,14+2,6]+[3,5+1,1+3,5-2,16]*2,72	m ² m ²	 112,67	
				RAZEM	112,67
4		Odnowienie posadzki			
15 d.4	KNR 4-01 0808-06	Szlifowanie tarczą diamentową podwójną fi 180mm 57h888 z wymianą pochwyty balustrady 1,1*[0,3+0,16]*9*3 3,5*1,08+2,15*1,36*3	m ² m ² m ²	 13,66 12,55	
				RAZEM	26,21
5		Zabudowy			
16 d.5	KNR 0-14 2011-02	Obudowa elementów rur kanalizacyjnych płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 75 - 01 [0,2+0,2]*2,1*2+[0,2+0,3]*2,1+[0,5+0,3]*0,8+0,5*0,3+[0,15+0,3]*2,0+[0,3+0,15]*2,15	m ² m ²	 5,39	
				RAZEM	5,39
17 d.5	KNR 0-14 2010-02 KNR 2-02 r. 20 z.sz. 5.1. 9929	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2. 2,1*2,14-0,9*2,0+1,06*1,5	m ² m ²	 4,28	
				RAZEM	4,28
6		wyposażenie			
18 d.6	KNR AT-02 2058-01	Montaż ościeżnic drewniane fabrycznie wykończone - inwestora obsadzone w ściankach działowych z płyt gipsowych w gotowych otworach 3	szt. szt.	 3,00	
				RAZEM	3,00
19 d.6	KNR-W 2-15 0315-02 analogia	Elektryczny, pojemnościowy podgrzewacz wody o pojemności 10 l 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
20 d.6	KNR 0-31 0111-01	Baterie zlewozmywakowe śr. 15 mm montowane na ścianie 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
21 d.6	KNR-W 2-02 1030-01	Szafki kuchenne zlewozmywakowe 1	m ² m ²	 1,00	
				RAZEM	1,00
22 d.6	KNR-W 2-15 0229-05	Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej 60/80cm jednokomorowe 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00