

PRZEDMIAR NR 2

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przedmiar robót: na PRACE BUDOWLANE w SPZOZ w pomieszczeniach piwnicznych w PILAWIE					
1		Demontaż			
1	KNR 2-25 d.1 0623-05	Przewody elektryczne montowane na gotowym podłożu betonowym - rozebra- nie 28*2	m m	 56,00	 56,00
				RAZEM	56,00
2	KNR 2-25 d.1 0626-02	Wyłączniki bryzgoszczelne na podłożach uprzednio przygotowanych - rozebra- nie 3	kpl. kpl.	 3,00	 3,00
				RAZEM	3,00
3	KNR 2-25 d.1 0627-05	Oprawy oświetleniowe na podłożu betonowym - rozebra- nie 12	kpl. kpl.	 12,00	 12,00
				RAZEM	12,00
2		Instalacja elektryczna			
4	E-0508 d.2 0800-05	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW 60/40mm na ścia- nach i stropach poprzez przykręcenie do betonu 8*2	m m	 16,00	 16,00
				RAZEM	16,00
5	E-0508 d.2 0800-05	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW 30/20mm na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do betonu 20*2	m m	 40,00	 40,00
				RAZEM	40,00
6	KNR-W 5-08 d.2 0212-01	Przewody kabelkowe YDYp 3x1,5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania 12*12,0	m m	 144,00	 144,00
				RAZEM	144,00
7	KNR-W 5-08 d.2 0226-01	Przewody kabelkowe YDYp 3x2,5mm2 układane w gotowych listwach i kana- łach elektroinstalacyjnych 3*15,0	m m	 45,00	 45,00
				RAZEM	45,00
8	KNR-W 5-08 d.2 0226-01	Przewody kabelkowe internetowe układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych + gniazdka komputerowe i WiF szt 2 15	m m	 15,00	 15,00
				RAZEM	15,00
9	KNR-W 5-08 d.2 0308-05	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucz- nego świecznikowych mocowanych przez przykręcenie 3	szt. szt.	 3,00	 3,00
				RAZEM	3,00
10	KNR-W 5-08 d.2 0308-06	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucz- nego krzyżowych, dwubiegunowych mocowanych przez przykręcenie 2	szt. szt.	 2,00	 2,00
				RAZEM	2,00
11	KNR-W 5-08 d.2 0309-06	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegu- nowych z uzziemieniem podwójnych 3	szt. szt.	 3,00	 3,00
				RAZEM	3,00
12	KNR-W 5-08 d.2 0504-03	Montaż na gotowym podłożu opraw kwadratowych LED o mocy 28W 12	kpl. kpl.	 12,00	 12,00
				RAZEM	12,00
13	KNR-W 5-08 d.2 0504-03	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z czujnikiem ruchu plafon 1	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
14	KNR-W 5-08 d.2 0504-03	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych awaryjnych 1	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
3		Próby i pomiary			
15	KNNR 5 d.3 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 9	pomiar pomiar	 9,00	 9,00
				RAZEM	9,00
16	KNNR 5 d.3 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) 1	prób. prób.	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
17	KNNR 5 d.3 1305-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) 20	prób. prób.	 20,00	 20,00
				RAZEM	20,00
18	KNNR-W 9 d.3 1201-02	Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy 1	punkt punkt	 1,00	 1,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,00
19	KNNR-W 9	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz na wyznaczonych punktach pomiarowych	punkt		
d.3	1201-03	powierzchni roboczej - każdy następnym pomiar w pomieszczeniu	punkt	9,00	
		9		RAZEM	9,00